

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. OSÁDKA/OÚ/2016

Tento **DODATOK č. 1** (ďalej len „**Dodatok**“) k **Zmluve o dielo** uzatvorenej dňa **23.05. 2016** (ďalej len „**Zmluva**“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami:

I.	Obec Osádka
sídlo:	Osádka 47, 026 01 Osádka
IČO:	00314773
DIČ / IČ DPH:	2020561807
konajúci:	Miroslav Jurák – starosta obce
ako objednávateľom na jednej strane (ďalej len „Objednávateľ“)	

II.	TetraStav, s. r. o.
sídlo:	Štiavnička 245, 034 01 Ružomberok
IČO:	36416851
DIČ / IČ DPH:	2020561807/SK2020561807
zapísaný:	OR Okr. Súdu Žilina, Odd Sa, vl. 14762/L
bankové spojenie:	peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a. s. IBAN: SK06 1111 0000 0010 2421 0007
konajúci:	Ing. Miroslav Jadroň – konateľ spoločnosti
ako zhotoviteľom na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)	

1. ODÔVODNENIE

Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je opätovné podanie žiadosti o NFP, v ktorej sú oprávnené maximálne výdavky do výšky 150 000,00 Eur s DPH. Z uvedeného dôvodu sú vypustené položky z oceneného výkazu výmer. Z dôvodu nerealizácie niektorých prác z oceneného výkazu výmer je skrátená lehoty realizácie diela.

2. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení v článku 4 o bod 4.1. a to na nasledovne znenie:

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo resp. jeho časti v nasledovných termínoch:

Začatie: Dňom prevzatia jednotlivých stavebných častí. Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať jednotlivé stavebné časti najneskôr do 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objedávateľa na prevzatie jednotlivých stavebných častí. V prípade neprevzatia stavebnej časti má Objedávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy, alebo nárok na odstúpenie od tejto Zmluvy.

Dokončenie: do 45 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení v článku 5 o bod 5.2. a to na nasledovne znenie:



5.2. „Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena spolu

základ ceny pre DPH: 123 037,42 EUR

DPH: 20%: 24 607,48 EUR

Celková cena za predmet diela s DPH: 147 644,90 EUR

Slovom: Stoštyridsaťsedemtisícšesťstoštyridsaťštyri eur a deväťdesiat centov


DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov“

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
- 3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na internetovej stránke obce
- 3.3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je platný aktualizovaný ocenený výkaz výmer prác v zmysle znenia dodatku.

Za Zhotoviteľa:

V Ružomberku, dňa



Ing. Miroslav Jadroň – konateľ spoločnosti

Za Objednávateľa:

V Osádke dňa 30.10.2017

Miroslav Jurák – starosta obce





SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2/16a
Stavba: DK Osádka

JKSO:
Miesto: obec Osádka

KS:
Dátum: 25.01.2016

Objednávateľ:
Obec Osádka

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
TetraStav, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov	123 037,42
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	123 037,42

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	123 037,42	24 607,48

Cena s DPH	v	EUR	147 644,90
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka





REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2/16a

Stavba: DK Osádka

Miesto: obec Osádka

Dátum: 25.01.2016

Objednávateľ: Obec Osádka

Projektant:

Zhotoviteľ: TetraStav, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		123 037,42	147 644,90
SO 01	SO 01 - Rozpočet	85 171,76	102 206,11
SO 02	SO 02 - Rozpočet	3 371,89	4 046,27
Vykurova nie	Vykurovanie	34 493,77	41 392,52
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		123 037,42	147 644,90


TetraStav, s. r. o.
Štiavnička 245
034 01 Ružomberok
IČO: 36416851
IČ DPH: SK2021824904
DIČ: 2021824904



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DK Osádka

Objekt: SO 02 - SO 02 - Rozpočet

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 25.01.2016

Objednávateľ:

Obec Osádka

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Tetrastav, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

3 371,89

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

3 371,89

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 371,89	674,38

Cena s DPH

v EUR

4 046,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka





REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DK Osádka

Objekt: SO 02 - SO 02 - Rozpočet

Miesto:

Dátum: 25.01.2016

Objednávateľ: Obec Osádka

Projektant:

Zhotoviteľ: Tetrastav, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 371,89
HSV - Práce a dodávky HSV	222,48
1 - Zemné práce	27,03
2 - Zakladanie	166,11
99 - Presun hmôt HSV	29,34
PSV - Práce a dodávky PSV	3 149,41
762 - Konštrukcie tesárske	1 800,19
763 - Konštrukcie - drevostavby	820,44
764 - Konštrukcie klampiarske	412,45
783 - Dokončovacie práce - nátery	116,33
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 371,89


TetraStav, s.r.o. IČO: 36416851
Stavnička 245 IČ DPH: SK2021824804
034 01 Ružomberok DIČ: 2021824804

ROZPOČET



DK Osádka

Objekt: SO 02 - SO 02 - Rozpočet

Miesto:

Dátum:

25.01.2016

Objednávateľ:

Obec Osádka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Tetrastav, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

3 371,89

HSV - Práce a dodávky HSV

222,48

1 - Zemné práce

27,03

0	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,160	7,40	15,98
0	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za leplivosť horniny 3	m3	2,160	0,66	1,43
0	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,160	1,35	2,92
0	K	171101111	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	2,160	3,10	6,70

2 - Zakladanie

166,11

0	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,054	30,64	1,65
0	K	275313611	Betón základových pätičiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,440	67,17	96,72
0	K	275351215	Debnie stien základových pätičiek, zhotovenie-dielce	m2	5,760	9,50	54,72
0	K	275351216	Debnie stien základových pätičiek, odstránenie-dielce	m2	5,760	2,26	13,02

99 - Presun hmôt HSV

29,34

0	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	3,285	8,93	29,34
---	---	-----------	--	---	-------	------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 149,41

762 - Konštrukcie tesárske

1 800,19

0	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	134,240	4,08	547,70
0	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	45,000	5,66	254,70
0	M	6051526800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' I	m3	1,750	226,93	397,13
0	K	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krovky a kontrlaty z dosiek	m2	30,120	3,05	91,87
0	M	6119200025	Tatranský profil smrek hr.20 mm x B=110 mm I. trieda	m2	31,626	8,59	271,67
0	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	120,480	0,49	59,04
0	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,270	198,98	53,72
0	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,690	23,31	62,70

0	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,604	38,44	61,66
763 - Konštrukcie - drevostavby							820,44
0	K	763712212	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy prierezovej plochy nad 150 do 500 cm2	m	31,180	5,29	164,94
0	M	6054201670	Drevený hranol, masív, smrek, štvorstranne hobľovaný, sušený 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčie	m3	1,290	493,55	636,68
0	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,568	33,14	18,82
764 - Konštrukcie klampiarske							412,45
0	K	764171301	Krytina falcovaná sklon strechy do 30°	m2	30,380	11,04	335,40
0	K	764171451	Krytina - hrebeň rš. 250 mm	m	6,200	10,11	62,68
0	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,334	43,02	14,37
783 - Dokončovacie práce - nátery							116,33
0	K	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	53,858	2,16	116,33


 TetraStav, s. r. o. IČO: 35416851
 Štiavnička 245 IČ DPH: SK2021824904
 034 01 Ružomberok DIČ: 2021824904



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DK Osádka

Objekt: SO 01 - SO 01 - Rozpočet

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 25.01.2016

Objednávateľ:

IČO:

Obec Osádka

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

Tetrastav, s.r.o.

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

85 171,76

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

85 171,76

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

85 171,76

17 034,35

Cena s DPH

v EUR

102 206,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Tetrastav, s.r.o.
Stavnička 245
34 01 Rožňava

IČO: 36416851
IČ DPH: SK2021824904
DIČ: 2021824904



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DK Osádka

Objekt: SO 01 - SO 01 - Rozpočet

Miesto:

Dátum: 25.01.2016

Objednávateľ: Obec Osádka

Projektant:

Zhotoviteľ: Tetrastav, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	85 171,76
HSV - Práce a dodávky HSV	34 120,29
1 - Zemné práce	1 948,16
2 - Zakladanie	289,74
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	171,56
5 - Komunikácie	2 456,84
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	20 491,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 790,52
99 - Presun hmôt HSV	972,13
PSV - Práce a dodávky PSV	51 051,47
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	398,98
713 - Izolácie tepelné	14 536,98
762 - Konštrukcie tesárske	9 072,87
764 - Konštrukcie klampiarske	8 151,11
766 - Konštrukcie stolárske	6 985,97
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	475,34
773 - Podlahy z liateho teraca	1 473,84
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	5 741,53
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 541,63
784 - Dokončovacie práce - malby	1 673,22
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	85 171,76



ROZPOČET

Stavba: DK Osádka

Objekt: SO 01 - SO 01 - Rozpočet

Miesto:

Dátum: 25.01.2016

Objednávateľ: Obec Osádka

Projektant:

Zhotoviteľ: Tetrastav, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P							

Náklady z rozpočtu

85 171,76

HSV - Práce a dodávky HSV

34 120,29

1 - Zemné práce

1 948,16

0	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	25,377	0,93	23,60
0	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	120,419	7,09	853,77
0	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	120,419	0,61	73,46
0	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,604	19,75	130,43
0	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,604	5,29	34,94
0	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	127,023	1,31	166,40
0	K	171101111	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	127,023	2,96	375,99
0	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	179,934	0,34	61,18
0	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	253,768	0,90	228,39

2 - Zakladanie

289,74

0	K	212752124	Tratívy z flexodrenážnych rúr DN 80	m	62,715	4,62	289,74
---	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	------	--------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

171,56

0	K	314275288	Komínový modul 0,33 m, pre komín jednopriechodový	ks	4,000	42,89	171,56
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

5 - Komunikácie

2 456,84

0	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	73,829	1,12	82,69
0	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	106,105	2,10	222,82
0	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	73,829	3,37	248,80
0	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	73,829	12,13	895,55
0	M	5921952460	Dlažba hr. 80 mm BEŽPÁROVÁ SIVÁ	m2	77,520	12,99	1 006,98

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20 491,34

0	K	622464133	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, biela	m2	293,564	13,77	4 042,38
0	K	622464134	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, šedá	m2	94,750	14,51	1 374,82

0	K	625250024	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - grafitový EPS, skrutkovacie kotvy	m2	440,335	32,53	14 324,10
0	K	625250028	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - grafitový EPS	m2	35,463	21,15	750,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 790,52

0	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	153,579	3,80	583,60
0	M	5921745100	Obrubník betónový záhonový	ks	155,115	2,43	376,93
0	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	117,898	3,92	462,16
0	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	500,000	1,68	840,00
0	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 000,000	1,08	2 160,00
0	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	500,000	1,12	560,00
0	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	100,000	3,03	303,00
0	K	953842130	Vyložkovanie existujúceho komínového telesa výšky 9 m ohybnými nerezovými vložkami DN 200 mm	súb.	1,000	866,87	866,87
0	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	2,074	4,16	8,63
0	K	967033962	Odsekanie okenných obrúb predsadených pred líce muriva, -0,01300t	m2	1,280	1,88	2,41
0	K	967042719	Odstránenie ostenia, plošné hr. do 100 mm, -0,25000t	m2	56,397	11,76	663,23
0	K	968061137	Vyvesenie dreveného krídla vrát do sutí plochy nad 4 m2, -0,08000t	ks	1,000	2,66	2,66
0	K	971038836	Vyrovnanie povrchu prieduchu komína frézovaním, šamot, otvor priemeru nad 200 mm, výška komína 9 m -0,04275t	súb.	1,000	519,44	519,44
0	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,954	10,97	218,90
0	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	179,586	0,34	61,06
0	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, drevo a iné (17 01), ostatné	t	19,954	8,10	161,63

99 - Presun hmôt HSV

972,13

0	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	149,328	6,51	972,13
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

51 051,47

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

398,98

0	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti popovú fóliou s protiradarovou odolnosťou šírka 2 m zvislá	m2	120,419	3,26	392,57
0	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,265	24,20	6,41

713 - Izolácie tepelné

14 536,98

0	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	956,572	0,90	860,91
0	M	6313670090	Minerálna vlna hrúbka 100 mm	m2	487,852	4,34	2 117,28
0	M	6313670200	Minerálna vlna hrúbka 200 mm	m2	487,852	8,15	3 975,99
0	K	713111125	Vyplnenie minerálnou vlnou	m2	47,556	4,06	193,08
0	M	6313670095	Minerálna vlna hrúbka 100 mm - 150 mm	m2	54,689	5,76	315,01
0	K	713112125	Doizolovanie polystyrénom	m2	58,800	3,81	224,03
0	M	2837653405	Polystyrén hrúbka 150 mm	m2	67,620	9,34	631,57

0	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	80,609	3,64	293,42
0	M	6314150870	Tepelné izolácie kontaktných fasád, čadičová minerálna izolácia - doska 50x600x1000	m2	82,221	8,18	672,57
0	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	83,092	3,91	324,89
0	M	2837650200	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	84,754	19,04	1 613,72
0	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	139,234	3,69	513,77
0	M	2837650060	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	142,019	18,77	2 665,70
0	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	5,476	24,66	135,04

762 - Konštrukcie tesárske

9 072,87

0	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	138,440	3,48	481,77
0	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	178,580	5,20	928,62
0	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	24,620	7,36	181,20
0	M	6051526800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť I	m3	4,770	246,37	1 175,18
0	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	2 934,000	0,47	1 378,98
0	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	1 325,000	1,00	1 325,00
0	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	8,480	204,81	1 736,79
0	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová ocel, vruty	m3	13,250	25,05	331,91
0	K	762810026	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	30,770	11,60	356,93
0	K	762841210	Montáž podbývania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár	m2	74,250	2,73	202,70
0	M	6119168600	Obloženie palubovka SM hr.20 B=100 mm	m2	80,190	7,24	580,58
0	M	6113953190	Drevená lišta plochá krycia smrek 2x3 cm	m	148,500	0,65	96,53
0	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbývanie - klince, svorky	m3	1,995	2,74	5,47
0	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	8,911	32,68	291,21

764 - Konštrukcie klampiarske

8 151,11

0	K	764171301	Krytina falcovaná sklon strechy do 30°	m2	680,283	3,33	2 265,34
0	K	764171431	Krytina - záveterná lišta rš. 250 mm	m	115,618	9,42	1 089,12
0	K	764171441	Krytina - úžľabie rš. 250 mm	m	11,128	10,11	112,50
0	K	764171451	Krytina - hrebeň rš. 250 mm	m	70,309	8,70	611,69
0	K	764171882	Krytina - štítové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	23,680	6,86	162,44
0	K	764171885	Krytina - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	91,951	4,35	399,99
0	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	680,283	0,88	598,65
0	K	764352221	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	91,951	17,32	1 592,59
0	K	764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	88,400	0,49	43,32
0	K	764359213	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	7,000	17,80	124,60
0	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	6,000	0,84	5,04
0	K	764454255	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	35,500	20,63	732,37
0	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	30,000	0,68	20,40

0	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,858	50,02	393,06
766 - Konštrukcie stolárske							6 985,97
0	K	766241001	Drevené zábradlie, výplň drevo, kotvené z boku aj zo spodku	m	45,312	130,30	5 904,15
0	K	766641135	Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielných, vrátane zárubne, so zasklením v. 2,2 m x š. 2,35 m	ks	1,000	152,20	152,20
0	M	6114123000	Plastové vonkajšie vchodové dvere 2100/2150 mm, so zasklením, izolačné trojsklo, farba biela, vrátane zárubne	ks	1,000	906,48	906,48
0	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,897	25,80	23,14
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							475,34
0	K	767914815	Demontáž zábradlia, výšky do 1 m, -0,00900t	m	40,416	11,13	449,83
0	K	767920820	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	1,000	25,51	25,51
773 - Podlahy z liateho teraca							1 473,84
0	K	773510013	Položenie podlahy z kamenného koberca hr. 10 mm	m2	69,512	10,02	696,51
0	M	5834700550	Kamenný koberec f. Biela 2-4mm, hr. 10 mm	bal	48,658	15,60	759,06
0	K	998773102	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,067	17,12	18,27
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.							5 741,53
0	K	782131140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm	m2	123,396	35,73	4 408,94
0	M	5838401330	Obklad/dlažba nepravidelného tvaru - andezit priemer 10-50 cm, hr. 1-3 cm	m2	123,396	9,77	1 205,58
0	K	998782102	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,210	15,47	127,01
783 - Dokončovacie práce - nátery							2 541,63
0	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	907,726	2,80	2 541,63
784 - Dokončovacie práce - malby							1 673,22
0	K	784452271	Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	703,157	0,93	653,94
0	K	784452272	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3, 80 m	m2	1 145,261	0,89	1 019,28